

МАОУ Гимназия №2, г. Красноярск, 660049, ул. Марковского, 36

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

ремонт рекреации второго этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 217276,4 руб.

строительных работ _____ 183028,16 руб.

монтажных работ _____ 1104,38 руб.

Средства на оплату труда _____ 7739,58 руб.

Сметная трудоемкость _____ 759,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отделочные работы												
1	ТЕРр61-26-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Перетирка штукатурки внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 м2 перетертой поверхности	9,7032 <i>(488,32+482) / 100</i>	304,36	278,74	3,22	1,49	2953,27	2704,67	31,24	14,46
2	ТЕР15-04-005-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен (материал заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8832 <i>488,32 / 100</i>	2975,2	442,3	22,86	0,3	14528,5	2159,84	111,63	1,47
3	ТСЦ-101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	т	-0,3076	24991,53				-7687,39			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр62-16-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (материал заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7788 77,88 / 100	2350,09	199,49	12,11	1,49	1830,25	155,36	9,43	1,16
5	ТСЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	т	-0,0491	24991,53				-1227,08			
6	ТЕР15-04-005-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (материал заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,82 482 / 100	3274,21	555,71	24,34	0,3	15781,69	2678,52	117,32	1,45
7	ТСЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	т	-0,3326	24991,53				-8312,18			
8	ТЕРр67-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 шт.	0,06 (4+2) / 100	1362,6	251,6			81,76	15,1		
9	ТСЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	шт.	-6	11,11				-66,66			
10	ТСЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	шт.	4	11,11				44,44			
11	ТСЦ-509-0146	Выключатели двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	шт.	2	27,62				55,24			
12	ТЕРр67-9-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2016 г. СМР=6,38	100 шт.	0,03 3 / 100	811,6	251,6			24,35	7,55		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка СМР=6,82	1 т груза	3,9	42,98		42,98		167,62		167,62	
14	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка СМР=6,82	1 т груза	3,9	13,38		13,38		52,18		52,18	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									18225,99	7721,04	489,42	18,54
Накладные расходы									6891,8			
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 2719,13) (Поз. 1)									2148,11			
80% ФОТ (от 156,52) (Поз. 4-5)									125,22			
85% ФОТ (от 22,65) (Поз. 8-12)									19,25			
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 4841,28) (Поз. 2-3, 6-7)									4599,22			
Сметная прибыль									3727,95			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 2875,65) (Поз. 1, 4-5)									1437,83			
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 4841,28) (Поз. 2-3, 6-7)									2275,4			
65% ФОТ (от 22,65) (Поз. 8-12)									14,72			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									183028,16			
Итого Монтажные работы									1104,38			
Итого									184132,54			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									10015,53			
Машины и механизмы									489,42			
ФОТ									7739,58			
Накладные расходы									6891,8			
Сметная прибыль									3727,95			
НДС 18%184132,54									33143,86			
ВСЕГО по смете									217276,4			