

МАОУ Гимназия №2, г. Красноярск, 660049, ул. Марковского, 36  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Благоустройство территории (укладка брусчатки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 156923,21 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2288,24 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 220,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Площадка, дорожка</b>												
1	<b>ТЕРр68-20-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м2 основания	1,3945 (124,55+14,9) / 100	163,82	163,82			228,45	228,45		
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м3 грунта	0,07 (124,55+14,9)*0,05/100	1381,38	1381,38			96,7	96,7		
3	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	3521,95	144,94	2847,67	206,9	246,54	10,15	199,34	14,48
4	<b>ТСЦ-408-0278</b>	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	м3	8,54 7*1,22	176,11				1503,98			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР11-01-025-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м2 покрытия	1,3945 (124,55+14,9) / 100	38665,63	977,39	328,65	31,33	53919,22	1362,97	458,3	43,69
6	<b>ТСЦ-413-0437</b>	Брусчатка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	м2	-139,45	370,82				-51710,85			
7	<b>Прайс лист</b>	Брусчатка "Волна", толщиной 60мм, цветная (серая, красная) (МАТ = 570/1,18/6,53-570) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	м2	139,45	73,97				10315,12			
8	<b>Прайс лист</b>	Решетка водоприемная стальная штампованная оцинкованная шириной 100мм длиной 1м (МАТ = 360/1,18/6,53-360) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	шт	1	46,72				46,72			

## Раздел 2. Площадка отдыха

9	<b>ТЕРр68-20-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки (с сохранением материала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м2 основания	0,434 43,4 / 100	163,82	163,82			71,1	71,1		
10	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0651 (43,4*0,15) / 100	3521,95	144,94	2847,67	206,9	229,28	9,44	185,38	13,47
11	<b>ТСЦ-408-0278</b>	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	м3	7,9422 6,51*1,22	176,11				1398,7			
12	<b>ТЕР11-01-025-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (из сохраненного материала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	100 м2 покрытия	0,434 43,4 / 100	38665,63	977,39	328,65	31,33	16780,88	424,19	142,63	13,6
13	<b>ТСЦ-413-0437</b>	Брусчатка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53	м2	-43,4	370,82				-16093,59			

## Раздел 3. Перевозка

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ФССЦпг-01-01-01-039</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка СМР=6,98	1 т груза	28,4808 7*1,2+139,45*0,06*2,4	3,96		3,96		112,78		112,78	
15	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка СМР=6,98	1 т груза	28,4808 7*1,2+139,45*0,06*2,4	13,38		13,38		381,07		381,07	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17526,1	2203	1479,5	85,24
Накладные расходы									2340,78			
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 96,7) (Поз. 2)									65,76			
98% = 104%*0,94 ФОТ (от 299,55) (Поз. 1, 9)									293,56			
104% = 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1844,45) (Поз. 5-6, 12-13)									1918,23			
133% = 142%*0,94 ФОТ (от 47,54) (Поз. 3-4, 10-11)									63,23			
Сметная прибыль									1280,68			
В том числе, справочно:												
34% = 45%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 96,7) (Поз. 2)									32,88			
54% = 60%*0,9 ФОТ (от 299,55) (Поз. 1, 9)									161,76			
57% = 75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1844,45) (Поз. 5-6, 12-13)									1051,34			
73% = 95%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 47,54) (Поз. 3-4, 10-11)									34,7			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Поз. 1-13 "Стоимость работ в ценах 2 кв.2017 года 1 зона г. Красноярск. Прочие СМР=6,53"									134868,73			
Итого Поз. 14-15 "Перевозка СМР=6,98"									3447,07			
Итого									138315,8			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									13843,6			
Машины и механизмы									1479,5			
ФОТ									2288,24			
Накладные расходы									2340,78			
Сметная прибыль									1280,68			
НДС при упрощенной системе налогообложения (13843,6+(1479,5-85,24)+2340,78*0,1712+1280,68*0,15)*0,18*6,53									18607,41			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>156923,21</b>			